

DESCRIPCIÓN TÉCNICA KIT BASICO

1. CUBIERTA (100% Cerchas Prefabricadas)

- Teja Asfáltica.
- Membrana Hidrófuga.
- Placa de OSB 9.5 mm (Forro estructural de cubierta)
- Tornillo de 1 ¼" auto perforante (Fijaciones para OSB estructural)
- Cercha de METALCON C90.
- Costaneras de METALCON Omega.
- Tornillo hexagonal auto perforante de ¾".

2. CIELO

- Entramado de METALCON portante 40 R.
- Tornillo cabeza de lenteja auto perforante ½".
- Revestimiento de Yeso-Cartón de 10 mm (Revestimiento para todo el cielo de la vivienda)
- Tornillos de 1 ¼" auto perforante. (Fijaciones para el revestimiento de cielo, cada 25 cm)
- Aislación Lana Mineral de 100 mm (Aislación de cielo para toda la vivienda)

3. MUROS PERIMETRALES

- Estructura de METALCON C90 0.85 (Muros prefabricados Pie derechos cada 0.40 m)
- Revestimiento de Muros Estructural OSB 9.5 mm (Placa estructural instalada en panel prefabricado perimetral de la vivienda)
- Aislación Lana Mineral de 50 mm (Para todos los muros perimetrales de la vivienda)
- Membrana Hidrófuga (Barrera de humedad para todos los muros perimetrales)
- Revestimiento de terminación Siding Fibrocemento Veta Madera (Para todos los muros perimetrales)
- Tornillos de 1 ¼" auto perforante cabeza de trompeta. (Para la fijación del Siding cada 0.30 m)



4. MUROS INTERIORES

- Estructura de METALCON C90 0.85 (Muros prefabricados, pie derecho cada 0.40 m)
- Revestimiento de Yeso-Cartón de 10 mm (Para todos los muros interiores por ambas caras.
- Tornillos de 1 ¼" auto perforante cabeza de trompeta (Fijaciones para el revestimiento de muros interiores, cada 25 cm)
- Aislación Lana Mineral de 50 mm (Para todos los muros interiores de la vivienda).

Casas Arellano SpA.



www.casasarellano.cl

Dirección: Lote G. Hijuela Uno B. Rauquén. KM 6 Camino a Penciahue - Talca
Fonos: +56962367039